

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-DRE-OB-LP-0074-2026



ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula con motivo de la junta de aclaraciones celebrada de manera virtual con los licitantes participantes por medio del link: <https://us04web.zoom.us/j/72190285637>, cuya conexión fue realizada desde la sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", 4to Piso, Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, a las **15:30 horas del día 17 de marzo de 2026**, para hacer constar la realización de la junta convocada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en relación a la Licitación Pública Estatal No. **SIOP-E-DRE-OB-LP-0074-2026**, para la contratación de los trabajos consistentes en: **Construcción de cubierta del Auditorio Benito Juárez para recinto de las Fiestas de Octubre, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1**, de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y bases de licitación.

El acto fue presidido por el **Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación**, así como el **Ing. Moisés Ávila Dávila**, como representante de la Dirección General de Construcción, con la finalidad de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria y bases de licitación.

De igual forma, al acto asistió el **Arq. Miguel Ángel Flores Ortiz**, en representación de la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, con conocimientos del proyecto a ejecutar y como auxiliar de la convocante.

SOLICITUD DE ACLARACIONES POR LOS LICITANTES:

LICITANTE: Constructora Industrial Metálica, S.A. de C.V.

1.- SIOP-001: Suministro e instalación de placa base de acero a-36 de 0.80m x 0.80m x 1 3/4", incluye: 8 barrenos para esparrago de 1 3/4" en placa, materiales complementarios, mano de obra, equipo y herramienta.

Solicitamos detalle de la placa.

Respuesta: No existe dicha dimensión de placa en proyecto. Sin embargo, todas las placas base ya se encuentran colocadas y no serán parte del alcance del presente procedimiento de contratación.

2.- SIOP-009: Suministro e instalación de placa base de acero a-36 de 1.00m x 1.00m x 2 1/2", incluye: 8 barrenos para esparrago de 2 1/2" en placa, materiales complementarios, mano de obra, equipo y herramienta.

Confirmar si esta partida corresponde a elemento "PLB-1", de los dibujos entregados.

Respuesta: Si corresponde a la PLB-1. Sin embargo, todas las placas base ya se encuentran colocadas y no serán parte del alcance del presente procedimiento de contratación.

3.- SIOP-015: Suministro e instalación de placa base de acero a-36 de 0.80 x 0.80 m x 1 2/2", incluye: 4 barrenos para esparrago de 1 1/2" en placa, materiales complementarios, mano de obra, equipo y herramienta.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-DRE-OB-LP-0074-2026



ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Solicitamos detalle de la placa.

Respuesta: No existe dicha dimensión de placa en proyecto. Sin embargo, todas las placas base ya se encuentran colocadas y no serán parte del alcance del presente procedimiento de contratación.

4.- SIOP-002: Suministro, habilitado y montaje de ancla de acero a-36 a base de redondo liso de 2 1/2" de diámetro con un desarrollo de 1.55 m con rosca en ambos extremos, 35 cm en la parte superior y 15 cm en la parte inferior, incluye: tuercas hexagonales de 2 1/2" estructurales pesada grado 5 con rondana plana, cortes, mano de obra, equipo y herramienta.

Confirmar cantidad de anclas, ya que, según dibujos, se requieren 8 anclas por cada placa base PLB-1 y son 6 placas, eso nos da que la cantidad requerida son 48 pza.

Respuesta: Las placas base, así como sus anclas no serán parte del alcance del presente procedimiento de contratación.

5.- SIOP-004: Suministro, fabricación y montaje de tubular oc 20"x0.375" estructural a500 grado b, incluye: rolado, soldadura, primer anticorrosivo, materiales menores, desperdicios, fletes, montaje, herramientas, equipo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su utilización, ingeniería de taller, cortes, biselados, nivelación, alineamiento y plomeado, andamios, grúa, carga, traslados.

Confirmar la utilización de tubo OC 20"x0.375", ya que según el dibujo "EST-05", que contiene los detalles de la armadura AR-1, las cuerdas superiores de la armadura se componen de tubo OC 18"x0.375".

Respuesta: Para este concepto se deberá cotizar lo establecido en proyecto, es decir, se deberá prever la utilización de tubo OC 18"x0.375", con la misma unidad de medida que es el kg.

6.- SIOP-005: Suministro, fabricación y montaje de tubular oc 20"x0.50" estructural a500 grado b, incluye: rolado, soldadura, primer anticorrosivo, materiales menores, desperdicios, fletes, montaje, herramientas, equipo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su utilización, ingeniería de taller, cortes, biselados, nivelación, alineamiento y plomeado, andamios, grúa, carga, traslados.

Confirmar la utilización de tubo OC 20"x0.50", ya que según el dibujo "EST-05", que contiene los detalles de la armadura AR-1, las cuerdas superiores de la armadura se componen de tubo OC 18"x0.50".

Respuesta: Para este concepto se deberá cotizar lo establecido en proyecto, es decir, se deberá prever la utilización de tubo OC 18"x0.50", con la misma unidad de medida que es el kg.

7.- SIOP-006: Suministro, fabricación y montaje de tubular oc 16"x0.25" estructural a500 grado b, incluye: rolado, soldadura, primer anticorrosivo, materiales menores, desperdicios, fletes, montaje, herramientas, equipo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su utilización, ingeniería de taller, cortes, biselados, nivelación, alineamiento y plomeado, andamios, grúa, carga, traslados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-DRE-OB-LP-0074-2026



ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Confirmar la utilización de tubo OC 16"x0.375" para la cuerda inferior en los extremos de la armadura AR-1, según se muestra en el plano "EST-05".

Respuesta: Para este concepto se deberá cotizar lo establecido en proyecto, es decir, se deberá prever la utilización de tubo OC 16"x0.375", con la misma unidad de medida que es el kg.

8.- SIOP-007: Suministro, fabricación y montaje de tubular oc 10.75"x0.25" estructural a500 grado b, incluye: soldadura, primer anticorrosivo, materiales menores, desperdicios, fletes, montaje, herramientas, equipo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su utilización, ingeniería de taller, cortes, biselados, nivelación, alineamiento y plomeado, andamios, grúa, carga, traslados.

Confirmar la utilización de tubo OC 10.75"x0.25", para los diagonales y postes de la armadura AR-1, ya que en el alzado se muestra que el perfil a usar es OC 8.625"x0.188" en el plano "EST-05".

Respuesta: Para este concepto se deberá cotizar lo establecido en proyecto, es decir, se deberá prever la utilización de tubo OC 8.625"x0.188", con la misma unidad de medida que es el kg.

9.- SIOP-014: Suministro, fabricación y montaje de tubular oc 18"x0.375" estructural a500 grado b, incluye: soldadura, primer anticorrosivo, materiales menores, desperdicios, fletes, montaje, herramientas, equipo, mano de obra y acarreo de materiales al sitio de su utilización, ingeniería de taller, cortes, biselados, nivelación, alineamiento y plomeado, andamios, grúa, carga, traslados.

Ubicar este perfil en "Estructuras de Cabeceras".

Respuesta: Se deberá observar el detalle de corona de mástil que se encuentra dentro del plano identificado como EST_07 del proyecto.

10.- EST_10: Sección Transversal de fachada (Eje 1).

Se solicita el detalle para las placas PLB-6, que son para conectar el tubo "Rolado" OC 10.75x0.25 en la estructura existente de la fachada "Eje 1".

Respuesta: Se ha puesto a disposición de los licitantes, para consulta y descarga, el documento de nombre PROYECTO LP-0074-2026 DETALLE PARA PLACAS PLB-6, en la liga de internet <https://siop.jalisco.gob.mx/contratacion-de-obra/convocatorias-y-licitaciones-siop/siop-e-dre-ob-lp-0074-2026>.

11.- GENERAL.

Se solicita visita de obra, para verificar accesos para grúas, maquinaria, estructura y equipos menores, necesarios para realizar los trabajos en obra.

Respuesta: La visita de obra fue programada y realizada el día 09 de marzo, conforme a lo señalado en la convocatoria y las bases de licitación del presente procedimiento de contratación. Cualquier otra visita deberá realizarse por cuenta del licitante.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-DRE-OB-LP-0074-2026



ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

12.- GENERAL.

¿Con que áreas se contarán, tanto en el interior, como en el exterior del auditorio, para almacenes temporales de los materiales e insumos necesarios para los trabajos.?

Respuesta: Se contará con área al interior del auditorio para almacenamiento.

13.- GENERAL.

¿Existe alguna restricción de horarios, para realizar los trabajos.?

Respuesta: No hay restricción de horarios para la realización de los trabajos.

14.- GENERAL.

¿Se dispondrá dentro de las instalaciones actuales del auditorio Benito Juárez, de subestación y tableros eléctricos, para realizar los trabajos, mencionados en el catalogo de conceptos.?

Respuesta: Si se podrá disponer de las instalaciones eléctricas del Auditorio para los trabajos relacionados con el montaje de la estructura. Sin embargo, si surge la necesidad de equipos o instalaciones con capacidades distintas a las existentes, éstas deberán ser provistas por el contratista.

15.- GENERAL.

¿Se podrá hacer uso de los sanitarios y tomas de agua potable, existentes dentro de las instalaciones del auditorio Benito Juárez.?

Respuesta: Se deberá contemplar el uso de sanitarios portátiles, a cuenta y cargo del contratista. Sin embargo, si se podrá disponer del agua potable existente.

16.- CATALOGO.

En la información entregada del proyecto, no se visualiza el área correspondiente al frente de trabajo.

Respuesta: En el proyecto versión 2 que fue puesto a disposición de los licitantes, archivo de nombre PROYECTO LP-0074-2026 V2, se encuentra una lámina de identificación del área considerada para el frente de trabajo del presente procedimiento de contratación.

17.- CATALOGO.

En el catálogo de conceptos, no se consideran dentro del alcance de la presente licitación todos los trabajos y materiales correspondientes para las armaduras de mástiles, los mástiles, las retenidas, los cables tensores, la membrana textil y todos los demás elementos de fijación de la membrana textil.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-DRE-OB-LP-0074-2026



ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Respuesta: Apegarse a los alcances considerados dentro del catálogo de conceptos del presente procedimiento de contratación en su versión más reciente, considerando además lo señalado en las respuestas de las preguntas formuladas con anterioridad.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA SECRETARÍA:

Los documentos correspondientes al catálogo de conceptos (documento E2), importes rubros tasación aritmética (documento E8) y cargo adicional (documento E16), deberán ser entregados en los formatos proporcionados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y los demás documentos de la proposición podrán ser presentados conforme a los anexos entregados por la Secretaría o elaborados en computadora, generados en hoja de cálculo o procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso.

Para la elaboración de las propuestas, en los documentos T16 y E13, se deberá considerar con cargo a los indirectos, entre otros, que el personal encargado de ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, cuente con los insumos necesarios y suficientes a fin de que en todo momento se dé cumplimiento a las instrucciones y medidas sanitarias establecidas por el Gobierno del Estado, a efecto de prevenir, evitar y contener la propagación del COVID-19.

Deberán considerar para la elaboración de su propuesta el uso del Manual de Señalética para identificación de carreteras del Estado de Jalisco, para señalamientos permanentes, en el caso de que se requiera en los alcances de los trabajos.

Se informa a todos los licitantes que para la elaboración de sus propuestas deberán considerar con cargo a sus indirectos las siguientes indicaciones:

- El equipo de seguridad y protección del personal (uniformes, chalecos, cascos, arneses, botas, guantes, etc.) y demás disposiciones aplicables de acuerdo al artículo 132 fracciones I, III y XVII del capítulo I, Título Cuarto de la Ley Federal del Trabajo, y demás lineamientos, normas y especificaciones aplicables en materia de seguridad e higiene establecidas por la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Rótulos informativos de obra de 2.00 x 3.00 mts. En lona según diseño aprobado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y 1 rotulo en lona en cada equipo que se utilice en los acarreos de los materiales.
- Las señales y dispositivos de seguridad necesarias para la correcta protección de la obra instalados durante la ejecución de los trabajos, siendo propios o arrendados por el licitante, considerando el anexo "Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad 2014 emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su capítulo VI Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales".

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-DRE-OB-LP-0074-2026



ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Derivado del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se indica lo siguiente:

- Se establece que los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales o porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos, indirectos, financiamiento, ni del cargo por utilidad.
- Únicamente quedarán incluidos en los cargos adicionales aquéllos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como derechos e impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión.
- Los cargos adicionales deberán incluirse al precio unitario después de la utilidad y solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

Lo asentado en esta acta deberá ser considerado para la elaboración y presentación de las propuestas técnicas y económicas, de lo contrario será causa de desechamiento de las mismas.

En esta acta se indica a los licitantes participantes, que no se convocará más a diversas juntas de aclaraciones, debido a que ya se les aclararon todas las dudas a los participantes, referentes a la obra que se licita.

Se les recuerda que el **acto de presentación y apertura de proposiciones** será el día **01 de abril de 2026** a las **10:00 horas**, dicho acto será realizado en la **explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde #1351, Col. Observatorio, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44266, Edificio "B".**

Asimismo, el plazo de ejecución a considerar será de **180 días naturales**, con fecha de inicio el día **16 de abril de 2026** y de terminación el día **12 de octubre de 2026**.

Una vez leída la presente y no habiendo más aclaraciones por realizar, se cierra siendo las **15:44 horas** del mismo día, firmando a continuación de conformidad de forma presencial y se registra a quienes participaron de forma remota en ella.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-DRE-OB-LP-0074-2026



ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES

Por Parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Director General de Licitación y Contratación

Dirección General de Construcción	Firma
Ing. Moisés Ávila Dávila	

Dirección General de Arquitectura y Urbanismo	Firma
Arq. Miguel Ángel Flores Ortiz	

Licitantes (s) Participante (s)

Razón Social
Comercializadora D-LWA, S. A. de C. V.
Constructora Industrial Metálica, S. A. de C. V.

Testigo Social

Nombre	Firma