

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad con los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025**, para la contratación de obra pública: **Conservación periódica del camino código 345, tramo Entronque Carretera Est. 311 - Mirandillas, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Frente 5.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **15:45 horas**, del día **07 de mayo de 2025**, se reunieron en la explanada interior norte de la Secretaría, con domicilio Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **18 de marzo de 2025**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025**, se inscribieron a participar **43** Licitantes

Con fecha del día **22 de abril de 2025**, a las **13:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del 4to piso de la Secretaría, con domicilio en Av. Fray Antonio Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Observatorio, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44266.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	25

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por los Licitantes, se hizo constar lo siguiente:

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
1	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'076,446.95
2	Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'456,644.25
3	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'574,782.22
4	Her-Padi, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'050,308.72
5	Sandstone Global, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'322,059.89

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
6	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'136,965.93
7	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'455,541.21
8	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'510,398.54
9	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'321,199.48
10	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'495,190.14
11	Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'224,794.31
12	Xcan Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'436,855.59
13	Celio & Co., S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'848,078.14
14	T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'152,561.07
15	Guishi Construcciones, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'389,137.81
16	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'570,404.59
17	Terracerías y Pavimentos de la Riviera, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'736,578.51
18	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'906,371.90
19	Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'544,477.59
20	Emmaqui, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'634,125.24
21	Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'008,785.59
22	Constructur, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'662,238.06
23	Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'696,344.82
24	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$6'430,945.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Observación	Importe con IVA
25	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	Se acepta propuesta para su evaluación	\$5'484,344.08

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'224,794.31
2	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$5'321,199.48
3	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$5'322,059.89
4	Guishi Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'389,137.81
5	Xcan Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'436,855.59
6	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	\$5'455,541.21
7	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	\$5'484,344.08
8	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'495,190.14
9	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'510,398.54
10	Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	\$5'544,477.59
11	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$5'570,404.59
12	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$5'574,782.22
13	Emmaqui, S. A. de C. V.	\$5'634,125.24
14	Constructur, S. A. de C. V.	\$5'662,238.06
15	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.	\$5'736,578.51
16	Celio & Co., S. A. de C. V.	\$5'848,078.14
17	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	\$5'906,371.90
18	Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V.	\$6'008,785.59
19	Her-Padi, S. A. de C. V.	\$6'050,308.72
20	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$6'076,446.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
21	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$6´136,965.93
22	T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	\$6,152,561.07
23	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	\$6,430,945.08
24	Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	\$6,456,644.25
25	Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	\$6,696,344.82

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **22 de abril de 2025**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.8 numeral 1 del capítulo IV "Evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

8/2

8

H

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Vinsar Construcciones, S. A. de C. V.	2.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	3.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	4.- Guishi Construcciones, S. A. de C. V.	5.- Xcan Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafo de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

H

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	2.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	3.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	4.- Guishi Construcciones, S. A. de C. V.	5.- Xcan Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Vinsar Construcciones, S. A. de C. V.	2.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	3.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	4.- Guishi Construcciones, S. A. de C. V.	5.- Xcan Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

H

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	2.- Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	3.- Sandstone Global, S. A. de C. V.	4.- Guishi Construcciones, S. A. de C. V.	5.- Xcan Construcciones, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/1

8

H

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	7.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	8.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	9.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	10.- Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	7.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	8.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	9.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	10.- Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

M

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	7.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	8.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	9.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	10.- Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

M

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	7.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	8.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	9.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	10.- Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	7.- Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	8.- Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	9.- Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	10.- Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	12.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	13.- Emmaqui, S. A. de C. V.	14.- Constructor, S. A. de C. V.	15.- Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	12.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	13.- Emmaqui, S. A. de C. V.	14.- Constructor, S. A. de C. V.	15.- Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

H

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	12.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	13.- Emmaqui, S. A. de C. V.	14.- Constructor, S. A. de C. V.	15.- Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/1

8

H

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	12.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	13.- Emmaqui, S. A. de C. V.	14.- Constructor, S. A. de C. V.	15.- Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	12.- Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	13.- Emmaqui, S. A. de C. V.	14.- Constructor, S. A. de C. V.	15.- Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Celio & Co., S. A. de C. V.	17.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	18.- Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V.	19.- Her-Padi, S. A. de C. V.	20.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

0/2

8

11

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Celio & Co., S. A. de C. V.	17.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	18.- Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V.	19.- Her-Padi, S. A. de C. V.	20.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

M

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Celio & Co., S. A. de C. V.	17.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	18.- Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V.	19.- Her-Padi, S. A. de C. V.	20.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Celio & Co., S. A. de C. V.	17.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	18.- Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V.	19.- Her-Padi, S. A. de C. V.	20.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Celio & Co., S. A. de C. V.	17.- Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	18.- Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V.	19.- Her-Padi, S. A. de C. V.	20.- Constructora Campujal, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

H

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	22.- T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	23.- Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	24.- Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	25.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa de la persona facultada para ello, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos (guías de llenado) y modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables, así como estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, en este documento se deberá especificar el nombre de quien ocupará el cargo de responsable de la obra con el propósito de poder evaluarlo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

81

H

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	22.- T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	23.- Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	24.- Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	25.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.
Documento T6.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su Reglamento para evadir sus efectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Descripción de la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos que se licitan, la cual deberá ser congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos, esta descripción deberá ser congruente con el resto de su propuesta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante, conforme al catálogo de conceptos, detallado por conceptos indicando cantidades por ejecutar, calendarizado, en periodos no mayor a un mes calendario...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante, expresado en jornadas, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria y bases de licitación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

8/2

8

H

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	22.- T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	23.- Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	24.- Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	25.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.
Documento T10.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante, expresado en horas de trabajo, identificando su tipo y características, conforme a los plazos determinados por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en la convocatoria...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante, expresada en unidades convencionales y volúmenes necesarios...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de bancos de material...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	22.- T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	23.- Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	24.- Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	25.- Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.
Documento T18.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocer la guía estimaciones SECIP con la metodología para cargar estimaciones, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y vigente a la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y manifestación bajo protesta de decir verdad que dicha opinión es fidedigna en cuanto a su contenido, en lo que en ella se refleja y la misma no ha sido alterada o modificada en ninguna de sus partes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

8/2

8

M

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal.

No.	Licitante	Importe con IVA
1	Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'224,794.31
2	Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	\$5'321,199.48
3	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$5'322,059.89
4	Guishi Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'389,137.81
5	Xcan Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'436,855.59
6	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	\$5'455,541.21
7	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	\$5'484,344.08
8	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'495,190.14
9	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$5'510,398.54
10	Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	\$5'544,477.59
11	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$5'570,404.59
12	Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	\$5'574,782.22
13	Emmaqui, S. A. de C. V.	\$5'634,125.24
14	Constructur, S. A. de C. V.	\$5'662,238.06
15	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.	\$5'736,578.51
16	Celio & Co., S. A. de C. V.	\$5'848,078.14
17	Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	\$5'906,371.90
18	Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V.	\$6'008,785.59
19	Her-Padi, S. A. de C. V.	\$6'050,308.72
20	Constructora Campujal, S. A. de C. V.	\$6'076,446.95
21	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	\$6'136,965.93
22	T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	\$6,152,561.07

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Licitante	Importe con IVA
23	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	\$6,430,945.08
24	Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	\$6,456,644.25
25	Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	\$6,696,344.82

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética).

II. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

8/2

8

M

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

1. Eliminación por Rango de Aceptación;
2. Determinación de precios de mercado;
3. Determinación de insuficiencias;
4. Eliminación de propuestas insolventes; y
5. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

8/2

8

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025				Techo Financiero
Conservación periódica del camino código 345, tramo Entronque Carretera Est. 311 - Mirandillas, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Frente 5.				\$6,565,295.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% IMPORTE MENOR PROPUESTO \$4,504,133.03 IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$5,772,711.05 IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$4,955,188.93 IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$5,698,467.27 IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$4,211,910.59				
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Vínsen Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,504,133.03	\$5,224,794.31	SE ACEPTA
2	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$4,587,240.93	\$5,321,199.48	SE ACEPTA
3	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$4,587,982.66	\$5,322,059.89	SE ACEPTA
4	Guishi Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,645,808.46	\$5,389,137.81	SE ACEPTA
5	Xcan Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,686,944.47	\$5,436,855.59	SE ACEPTA
6	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	\$4,703,052.77	\$5,455,541.21	SE ACEPTA
7	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	\$4,727,882.83	\$5,484,344.08	SE ACEPTA
8	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,737,232.88	\$5,495,190.14	SE ACEPTA
9	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,750,343.57	\$5,510,398.54	SE ACEPTA
10	Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	\$4,779,722.06	\$5,544,477.59	SE ACEPTA
11	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$4,802,072.92	\$5,570,404.59	SE ACEPTA
12	Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	\$4,805,846.74	\$5,574,782.22	SE ACEPTA
13	Emmaqui, S. A. de C. V.	\$4,857,004.52	\$5,634,125.24	SE ACEPTA
14	Construttur, S.A. de C.V.	\$4,881,239.71	\$5,662,238.06	SE ACEPTA
15	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.	\$4,945,326.30	\$5,736,578.51	SE ACEPTA
16	Celio & Co., S. A. de C. V.	\$5,041,446.67	\$5,848,078.14	SE ACEPTA
17	Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.	\$5,091,699.91	\$5,906,371.90	SE ACEPTA
18	Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V.	\$5,179,987.58	\$6,008,785.59	SE ACEPTA
19	Her-Padi, S. A. de C. V.	\$5,215,783.38	\$6,050,308.72	SE ACEPTA
20	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$5,238,316.34	\$6,076,446.95	SE ACEPTA
21	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$5,290,487.87	\$6,136,965.93	SE ACEPTA
22	T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	\$5,303,931.96	\$6,152,561.07	SE ACEPTA
23	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	\$5,543,918.17	\$6,430,945.08	SE ACEPTA
24	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	\$5,566,072.63	\$6,456,644.25	SE ACEPTA
25	Mapa Obras y Pavimentos, S.A. de C.V.	\$5,772,711.05	\$6,696,344.82	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materiales, se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$1,963,391.40	\$3,934,732.68	\$3,227,021.62
11. MANO DE OBRA	\$33,612.23	\$399,703.91	\$223,086.22
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$229,073.58	\$1,710,709.03	\$694,388.15
13. COSTOS INDIRECTOS	\$216,452.58	\$911,059.01	\$342,979.21
14. FINANCIAMIENTO	\$2,715.34	\$40,511.00	\$16,857.37

RUBROS	Vínser Construcciones, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.		Sandstone Global, S. A. de C. V.		Guishi Construcciones, S.A. de C.V.		Xcan Construcciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	81.7508%	\$3,086,615.73	86.4911%	\$3,345,379.39	77.5016%	\$2,861,275.01	75.3957%	\$2,967,197.33	84.2287%	\$3,346,756.12
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	8.2659%	\$312,089.27	7.5865%	\$293,437.21	8.9290%	\$329,650.58	2.6309%	\$103,540.69	2.6305%	\$104,520.98
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	9.9833%	\$376,933.89	5.9224%	\$229,073.58	13.5694%	\$500,966.08	21.9734%	\$864,763.51	13.1408%	\$522,139.53
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,775,638.89	100.0000%	\$3,867,890.18	100.0000%	\$3,691,891.67	100.0000%	\$3,935,501.53	100.0000%	\$3,973,416.63
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.63000%	\$288,081.25	10.87109%	\$420,481.94	10.00000%	\$369,189.17	5.50000%	\$216,452.58	10.41513%	\$413,836.56
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.25680%	\$10,435.72	0.40985%	\$17,575.73	0.36567%	\$14,850.19	0.30000%	\$12,455.86	0.28000%	\$12,284.31
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$407,415.59	6.00000%	\$258,356.87	12.00000%	\$489,111.72	11.00000%	\$458,085.10	6.00000%	\$263,972.25
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59647%	\$22,561.58	0.59299%	\$22,936.20	0.62136%	\$22,939.92	0.59023%	\$23,313.38	0.58979%	\$23,434.72
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,504,133.03		\$4,587,240.93		\$4,587,982.66		\$4,645,808.46		\$4,686,944.47

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.		Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.		Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.		Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.		Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	73.4805%	\$2,928,497.76	82.8505%	\$3,292,052.74	72.8811%	\$2,925,858.38	72.2179%	\$2,907,300.76	83.6173%	\$3,358,013.13
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	6.6443%	\$264,802.32	4.3829%	\$174,154.57	2.6482%	\$106,313.18	6.6579%	\$268,029.09	4.1083%	\$164,985.03
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	19.8752%	\$792,109.58	12.7666%	\$507,277.47	24.4707%	\$982,390.50	21.1243%	\$850,407.22	12.2744%	\$492,931.23
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$3,985,409.66	100.0000%	\$3,973,484.78	100.0000%	\$4,014,562.06	100.0000%	\$4,025,737.07	100.0000%	\$4,015,929.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000%	\$318,832.77	6.97000%	\$276,951.89	6.26094%	\$251,349.32	7.41424%	\$298,477.93	7.25000%	\$291,154.88
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.35000%	\$15,064.85	0.34000%	\$14,451.48	0.45052%	\$19,218.84	0.28000%	\$12,107.80	0.29000%	\$12,490.54
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.34000%	\$360,230.23	10.30000%	\$439,283.48	10.00000%	\$428,513.02	9.00000%	\$390,269.05	10.10000%	\$436,277.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59003%	\$23,515.26	0.59492%	\$23,711.19	0.59002%	\$23,589.64	0.59000%	\$23,751.72	0.59510%	\$23,870.19
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,703,052.77		\$4,727,882.83		\$4,737,232.88		\$4,750,343.57		\$4,779,722.06

RUBROS	Urbanizadora Construyías, S. A. de C. V.		Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.		Emmaquí, S. A. de C. V.		Constructor, S.A. de C.V.		Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	75.2733%	\$3,050,213.08	85.3335%	\$3,370,324.99	68.8066%	\$2,829,859.66	82.5485%	\$3,537,682.24	81.1229%	\$3,404,016.27
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	7.2825%	\$295,099.59	0.8510%	\$33,612.23	6.8048%	\$279,867.96	4.6156%	\$197,804.60	9.5256%	\$399,703.91
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	17.4442%	\$706,871.06	13.8154%	\$545,652.61	24.3886%	\$1,003,046.79	12.8359%	\$550,091.65	9.3515%	\$392,400.29
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,052,183.73	100.0000%	\$3,949,589.83	100.0000%	\$4,112,774.41	100.0000%	\$4,285,578.49	100.0000%	\$4,196,120.47
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.33578%	\$297,259.28	10.00000%	\$394,958.98	7.14569%	\$293,886.27	7.09950%	\$304,254.64	10.19000%	\$427,584.68
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.32886%	\$14,303.58	0.06250%	\$2,715.34	0.60136%	\$26,499.86	0.29824%	\$13,688.67	0.87616%	\$40,511.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.49000%	\$414,119.55	10.00000%	\$434,726.42	9.01670%	\$399,724.79	5.50000%	\$253,193.70	5.50000%	\$256,531.89
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59250%	\$24,206.78	0.60842%	\$23,856.17	0.59050%	\$24,119.19	0.56948%	\$24,524.20	0.58929%	\$24,578.27
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$4,802,072.92		\$4,805,846.74		\$4,857,004.52		\$4,881,239.71		\$4,945,326.30

RUBROS	Celio & Co., S. A. de C. V.		Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.		Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V.		Her-Padi, S. A. de C. V.		Constructora Campujal, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	71.4809%	\$3,008,668.93	51.2889%	\$1,963,391.40	87.9434%	\$3,934,732.68	69.6896%	\$3,070,041.30	81.5689%	\$3,660,422.00
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	5.4091%	\$227,673.45	4.0229%	\$154,001.93	5.5077%	\$246,423.89	5.8608%	\$258,184.19	3.1971%	\$143,469.25
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	23.1100%	\$972,711.86	44.6882%	\$1,710,709.03	6.5489%	\$293,010.49	24.4497%	\$1,077,083.64	15.2341%	\$683,631.55
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,209,054.24	100.0000%	\$3,828,102.36	100.0000%	\$4,474,167.06	100.0000%	\$4,405,309.13	100.0000%	\$4,487,522.80
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000%	\$336,724.34	23.79923%	\$911,059.01	11.00000%	\$492,158.38	7.48010%	\$329,521.53	7.85000%	\$352,270.54
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.31303%	\$14,229.62	0.84918%	\$40,244.01	0.43255%	\$21,481.79	0.46699%	\$22,111.19	0.30000%	\$14,519.38
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$456,000.82	6.00000%	\$286,764.32	3.33330%	\$166,258.58	9.10000%	\$432,881.71	7.37000%	\$357,762.85
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59885%	\$25,437.65	0.66503%	\$25,530.22	0.57887%	\$25,921.77	0.59200%	\$25,959.83	0.58365%	\$26,240.77
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,041,446.67		\$5,091,699.91		\$5,179,987.58		\$5,215,783.38		\$5,238,316.34

RUBROS	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.		T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.		Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.		Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	84.1105%	\$3,686,721.00	69.6896%	\$3,070,041.30	78.6430%	\$3,689,170.79	76.3864%	\$3,598,367.74
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	7.9967%	\$350,509.58	5.8608%	\$258,184.19	3.1920%	\$149,737.21	4.7852%	\$225,418.12
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	7.8928%	\$345,955.33	24.4497%	\$1,077,083.64	18.1650%	\$852,125.44	18.8284%	\$886,956.03
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,383,185.91	100.0000%	\$4,405,309.13	100.0000%	\$4,691,033.44	100.0000%	\$4,710,741.89
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.02610%	\$395,630.74	8.40180%	\$370,125.26	6.61640%	\$310,377.54	6.63239%	\$312,434.77
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.31954%	\$15,270.23	0.46699%	\$22,300.80	0.26819%	\$13,413.03	0.23620%	\$11,864.74
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.80000%	\$469,820.51	10.00000%	\$479,773.52	10.00000%	\$501,482.40	10.00000%	\$503,504.14
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60348%	\$26,580.47	0.60200%	\$26,423.24	0.59092%	\$27,611.76	0.59082%	\$27,527.08
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,290,487.87		\$5,303,931.96		\$5,543,918.17		\$5,566,072.63

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	Sandstone Global, S. A. de C. V.	Guishi Construcciones, S.A. de C.V.	Xcan Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$140,405.89	\$0.00	\$365,746.61	\$259,824.29	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,545.53	\$118,565.24
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$317,454.26	\$465,314.57	\$193,422.07	\$0.00	\$172,248.62
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$54,897.97	\$0.00	\$0.00	\$126,526.63	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$6,421.66	\$0.00	\$2,007.19	\$4,401.51	\$4,573.07
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$519,179.78	\$465,314.57	\$561,175.87	\$510,297.96	\$295,386.93
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$111,764.19	-\$206,957.70	-\$72,064.15	-\$52,212.87	-\$31,414.68
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	Ocollil Construcciones, S. A. de C. V.	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$298,523.86	\$0.00	\$301,163.24	\$319,720.86	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$48,931.65	\$116,773.04	\$0.00	\$58,101.19
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$187,110.68	\$0.00	\$0.00	\$201,456.92
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$24,146.44	\$66,027.32	\$91,629.89	\$44,501.28	\$51,824.33
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$1,792.53	\$2,405.89	\$0.00	\$4,749.57	\$4,366.83
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$324,462.83	\$304,475.55	\$509,566.17	\$368,971.71	\$315,749.28
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$35,767.40	\$134,807.93	-\$81,053.15	\$21,297.34	\$120,527.78
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Urbanizadora Construyas, S. A. de C. V.	Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	Emmaqui, S. A. de C. V.	Constructor, S.A. de C.V.	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C. V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$176,808.54	\$0.00	\$397,161.96	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$189,473.99	\$0.00	\$25,281.62	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$148,735.54	\$0.00	\$144,296.50	\$301,987.86
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$45,719.93	\$0.00	\$49,092.94	\$38,724.57	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,553.80	\$14,142.03	\$0.00	\$3,168.70	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$225,082.27	\$352,351.57	\$446,254.90	\$211,471.40	\$301,987.86
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$189,037.29	\$82,374.85	-\$46,530.11	\$41,722.30	-\$45,455.98
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Celio & Co., S. A. de C. V.	Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.	Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V.	Her-Padi, S. A. de C. V.	Constructora Campujal, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$218,352.69	\$1,263,630.22	\$0.00	\$156,980.32	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$69,084.29	\$0.00	\$0.00	\$79,616.97
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$401,377.66	\$0.00	\$10,756.60
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$6,254.87	\$0.00	\$0.00	\$13,457.68	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,627.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,337.99
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$227,235.32	\$1,332,714.51	\$401,377.66	\$170,438.01	\$92,711.57
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$228,765.51	-\$1,045,950.20	-\$235,119.08	\$262,443.70	\$265,051.28
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.	T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$156,980.32	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$73,349.01	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$348,432.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$32,601.68	\$30,544.44
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$1,587.14	\$0.00	\$3,444.34	\$4,992.63
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$350,019.97	\$156,980.32	\$109,395.03	\$35,537.07
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$119,800.55	\$322,793.20	\$392,087.37	\$467,967.07
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Vinser Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,504,133.03	\$5,224,794.31	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.	\$4,587,240.93	\$5,321,199.48	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Sandstone Global, S. A. de C. V.	\$4,587,982.66	\$5,322,059.89	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Guishi Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,645,808.46	\$5,389,137.81	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	Xcan Construcciones, S.A. de C.V.	\$4,686,944.47	\$5,436,855.59	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	\$4,703,052.77	\$5,455,541.21	CUMPLE	SOLVENTE
7	Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	\$4,727,882.83	\$5,484,344.08	CUMPLE	SOLVENTE
8	Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,737,232.88	\$5,495,190.14	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9	Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	\$4,750,343.57	\$5,510,398.54	CUMPLE	SOLVENTE
10	Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	\$4,779,722.06	\$5,544,477.59	CUMPLE	SOLVENTE
11	Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	\$4,802,072.92	\$5,570,404.59	CUMPLE	SOLVENTE
12	Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	\$4,805,846.74	\$5,574,782.22	CUMPLE	SOLVENTE
13	Emmaqui, S. A. de C. V.	\$4,857,004.52	\$5,634,125.24	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
14	Constructor, S.A. de C.V.	\$4,881,239.71	\$5,662,238.06	CUMPLE	SOLVENTE
15	Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V.	\$4,945,326.30	\$5,736,578.51	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
16	Celio & Co., S. A. de C. V.	\$5,041,446.67	\$5,848,078.14	CUMPLE	SOLVENTE
17	Constructora Integral de Vanguardia, S.A. de C.V.	\$5,091,699.91	\$5,906,371.90	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
18	Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V.	\$5,179,987.58	\$6,008,785.59	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
19	Her-Padi, S. A. de C. V.	\$5,215,783.38	\$6,050,308.72	CUMPLE	SOLVENTE
20	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	\$5,238,316.34	\$6,076,446.95	CUMPLE	SOLVENTE
21	Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$5,290,487.87	\$6,136,965.93	CUMPLE	SOLVENTE
22	T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	\$5,303,931.96	\$6,152,561.07	CUMPLE	SOLVENTE
23	Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S.A. de C.V.	\$5,543,918.17	\$6,430,945.08	CUMPLE	SOLVENTE
24	Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.	\$5,566,072.63	\$6,456,644.25	CUMPLE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Ing. Mario Palomera Gabriel, en su carácter de encargado de la Dirección de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **trigésima cuarta sesión ordinaria del día 07 de mayo de 2025**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Firmitas Constructa, S. A. de C. V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Conservación periódica del camino código 345, tramo Entronque Carretera Est. 311 - Mirandillas, en el municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. Frente 5**, por un monto de **\$5'455,541.21 (cinco millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y un pesos 21/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$1'636,662.36 (un millón seiscientos treinta y seis mil seiscientos sesenta y dos pesos 36/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **08 de mayo de 2025 a las 15:45 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **09 de mayo de 2025** y de terminación el día **06 de agosto de 2025**.

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **15:48 horas** del día **07 de mayo de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su Reglamento.

8/2

8

Págir

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Vinser Construcciones, S. A. de C. V.	
Grupo Constructor Strade, S. A. de C. V.	
Sandstone Global, S. A. de C. V.	
Guishi Construcciones, S. A. de C. V.	
Xcan Construcciones, S. A. de C. V.	
Firmitas Constructa, S. A. de C. V.	
Construcciones y Pavimentos GO, S. A. de C. V.	
Ocolli Construcciones, S. A. de C. V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Nogaforte Construcciones, S. A. de C. V.	
Dagp Ingenieros Constructores, S. A. de C. V.	
Urbanizadora Construvías, S. A. de C. V.	
Codeca Ingeniería y Construcción, S. A. de C. V.	
Emmaqui, S. A. de C. V.	
Constructur, S. A. de C. V.	
Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S. A. de C. V.	
Celio & Co., S. A. de C. V.	
Constructora Integral de Vanguardia, S. A. de C. V.	
Vialidades y Construcciones Torres, S. A. de C. V.	
Her-Padi, S. A. de C. V.	

8/1

81

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 SIOP-E-ICAR-OB-LP-0201-2025



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora Campujal, S. A. de C. V.	
Tecno Arrendamientos y Construcciones, S. A. de C. V.	
T&T Supervisión, Proyecto y Construcción, S. A. de C. V.	
Construcciones e Ingeniería El Ciprés, S. A. de C. V.	
Proyectos y Construcciones Bela, S. A. de C. V.	
Mapa Obras y Pavimentos, S. A. de C. V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Carlos Alberto Huerta Estrada	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
LIC. RICARDO RAÚL ARREBA JUÁREZ	

TESTIGO SOCIAL	