



LOCALIZACIÓN

SIN ESCALA

NOTAS RESPONSABILIDAD:

1-ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR Y/O DESARROLLADOR AVISAR AL SIAPA,CUALQUIER CAMBIO QUE SE EFECTUE AL PROYECTO; OBTENER LOS PERMISOS O AUTORIZACIONES FEDERALES, ESTATALES Y/O MUNICIPALES.

2-LOS ASPECTOS ESTRUCTURALES QUEDARAN BAJO RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DE DESARROLLADOR, SIAPA VALIDA SOLO LOS VALORES DE DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO HIDRAULICO.

3-EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS Y/O POSIBLES DAÑOS O PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A TERCEROS CON LA EJECUCION DE LA OBRA ES RESPONSABILIDAD DES CONSTRUCTOR/DESARROLLADOR.

4-EL MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA INTERNA QUEDARA A CARGO DE LA ADMINISTRACION Y/O DE LOS CONDOMINIOS DEL DESARROLLO HABITACIONAL DE MANERA VITALICIA

MATERIALES

- 1-PERFILES (W) A992 Fy:3515kg/cm² - Fu:4570kg/cm²
- 2-PERFILES (HSS) A500Gr-B Fy:3200kg/cm² - Fu:4100kg/cm²
- 3-POLINES Fy:3230kg/cm² - Fu:4360kg/cm²
- 4-A-36 Fy: 2530Kg/cm² - Fu:4080 kg/cm²
- 5-ELECTRODOS E7018 Fu:4920kg/cm²
- 6-CONCRETO EN CASTILLOS Y COLUMNAS f_c=200 kg/cm²

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO Y OPERACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PARA EL REFORZAMIENTO A LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL MACROTANQUE EL COLLI, UBICADO EN LA COLONIA EL FORTÍN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

PLANTA Y DETALLES ESTRUCTURALES DE CUBIERTA DE TECHO

ING. EDUARDO GONZALEZ FERNANDEZ SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA CLAVE DE PLANO OCTUBRE 2024	ING. JESÚS VICTOR PÉREZ GUTIÉRREZ JEFE DE SECCIÓN DE DISEÑO Y PROYECTO CLAVE DE PLANO OCTUBRE 2024	ING. EDGAR RUIZ PÉREZ RAMÍREZ COORDINADOR DE PROYECTOS CLAVE DE ARCHIVO OCTUBRE 2024
ESCALA: INDICADAS	PU04854	E-06
		6/8

Av. Dr. R. Michel #461 Las Conchas
C.P.44460 Guadalajara, Jalisco
Coordinador 3637 4272
www.siapajalisco.gob.mx

